

上海市崇明区生态环境局文件

沪崇环保管〔2026〕2号

关于江南造船（集团）有限责任公司 3#船坞起重能力提升建设项目环境影响 报告书的审批意见

江南造船（集团）有限责任公司：

你单位向我局提交的《江南造船（集团）有限责任公司3#船坞起重能力提升建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）以及相关材料已收悉，现已审理终结。

一、经审理查明：

（一）项目位于崇明区长兴镇江南大道988号，拟在现有厂区的生产三区内建设总段总组条件。主要建设内容包括：3#船坞新增1台1600吨龙门吊，新增2组800吨门式起重机锚固，改造原1#800吨锚固为1600吨门式起重机锚固，并对供电设施及门式起重机轨道进行适应性改造，从而提升现有3#船坞的吊装能力；新增14台烘干加热装置，其中生产一区增加2台燃气锅炉（单台1.2t/h）、生产三区增加12台燃气锅炉（单台1t/h）。

本项目建成后，新增1艘/年17.5万m³LNG船、1艘/年15.0万m³ULEC船以及2艘/年14000TEU大型集装箱船的建造能力。本项目不新增人员，年工作时间250天，一班制。总投资20000



万元，其中环保投资 35 万元。

(二)你单位委托中船第九设计研究院工程有限公司为本项目编制了《报告书》，网上公示已按照相关规定完成。

二、我局经审查后，作出以下决定：

(一)根据《报告书》分析结论意见及建设单位环保措施落实承诺，在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的前提下，从环保角度原则同意项目按照《报告书》中所列的建设地点、性质、规模 and 环境保护措施等进行建设。在建设中，如果项目的建设地点、内容、性质、规模及采用防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

(二)项目施工及设计阶段，建设单位应按照《报告书》要求，做好施工期环境保护工作，合理安排施工时段和使用施工设备，落实施工期废气、废水、噪声、固体废物等的污染防治措施，保护环境，减轻对环境的影响。

(三)项目在运行管理过程中，建设单位应按照《报告书》提出的要求，切实落实各项污染防治措施和风险防控措施，确保污染物达标排放。具体要求：

1、本项目新增 VOCs 282.565 吨/年，企业通过“以新带老”减排措施削减 259.6586 吨/年，新增 NOx 1.331 吨/年。其中，VOCs 实施倍量削减，NOx 实施等量削减。本项目申请总量指标为 VOCs 45.8128 吨/年，由崇明区统筹平衡，新增 NOx 1.331t/a，由上海市统筹平衡。建设单位必须加强厂区环境管理，积极推广

清洁生产，切实加强污染治理，确保项目建成运营后的主要污染物的排放总量不超出核定的总量。

2、应落实《报告书》提出的各类废气收集处理措施，项目新增锅炉废气经收集处理后通过2根20m高排气筒DA126、DA127及6根21m高排气筒（DA128—DA133）排放，其他新增废气收集处理后依托现有排气筒排放。原有锅炉废气排放口及新增烘干加热装置各排口的颗粒物、SO₂、NO_x应满足上海市《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）相关限值要求。其他各排气筒排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃应满足《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934-2015）相关限值要求，正丁醇、异丙醇、锌及其化合物、铜及其化合物、钛及其化合物、氮氧化物、二氧化硫应满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）相关限值要求（2027年3月1日起执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2025）），乙苯、甲基乙基酮、臭气浓度应满足《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）相关限值要求。

项目应采取措施严格控制废气无组织排放。厂界处颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃浓度应满足《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934-2015）相关限值要求，苯系物、锰及其化合物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（2027年3月1日起执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2025））相关限值要求，乙苯、甲基乙基酮、臭气



浓度应满足《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）相关限值要求，二氧化硫、氮氧化物浓度应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。厂区内非甲烷总烃浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表 A.1 限值。

3、项目应实行雨、污水分流。码头系泊试验含油废水和试航含油废水集中收集后委托相关处置单位定期运输及处置，火工校正废水和锅炉废水收集处理后达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表 2 三级标准纳入市政污水管网排放。船舶压载水随船带走，不排放。

4、合理布局、防治噪声污染。落实《报告书》提出的降噪措施，各类设备应进行低噪选型，并采取相应的隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3 类标准要求。

5、各类固废应分类收集、定点堆放。危险废物应委托资质单位处置，并报我局备案，危废贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关规定；一般工业固体废物应规范贮存，委托专业单位处置；生活垃圾应委托环卫部门及时清运。

6、应根据《报告书》要求，落实相应地下水分区划分、防渗措施，避免对土壤和地下水环境造成影响。定期开展土壤和地下水环境跟踪监测。

7、建设单位应落实《报告书》提出的环境管理、环境监测等各项要求，建立健全环境管理制度，加强日常运行维护管理，落实监控措施和台账管理制度，确保正常、非正常工况下污染物排放得到有效治理，污染治理设施长期稳定运行。落实环境风险防范措施，及时修编突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案；对各类非正常排放及突发事故切实采取防范措施，防止运行、检维修期间发生风险事故。

（四）项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，落实建设项目信息公开工作。项目建成后，建设单位应当按照国家及上海市相关规定开展竣工环保验收并办理排污许可相关手续。

（五）你单位应当遵守国家投资项目管理的有关规定，及时向相关部门申报备案、审批或核准。如项目备案、审批或核准机关调整并导致环评审批权限发生变化时，你单位应另行向有审批权限的生态环境部门申请环评审批。

三、请崇明区生态环境局执法大队负责对项目的环境保护检查工作。

四、根据《上海市人民政府关于由区级以上人民政府统一行使行政复议职责的通告》（沪府发〔2021〕12号）及行政复议



体制改革要求，申请人如不服本审理决定，可以自收到本审批意见之日起六十日内到上海市崇明区人民政府申请行政复议，也可以自收到本审理决定之日起六个月内直接向崇明区人民法院提起行政诉讼。

五、项目建设和运行依法需要规划、消防、安全、卫生等其他行政许可的，申请人应按规定办理其他审批手续后方可开工建设或运行。

- 附件：1、建设项目环境影响评价审批决定公告
2、江南造船（集团）有限责任公司3#船坞起重能力提升建设项目环境影响报告书（报批稿公示版）

上海市崇明区生态环境局
行政审批审核专用章
2026(年)1月5日

抄送：中船第九设计研究院工程有限公司

上海市崇明区生态环境局办公室

2026年1月5日印发
