

上海市崇明区建设和管理委员会文件

沪崇建管〔2021〕15号

关于港西镇实施盘滂路雨污水管网完善工程初步设计的批复

上海市崇明区港西镇人民政府：

你镇《关于呈报港西镇盘滂路雨污水管网完善工程初步设计的请示》（沪崇港府〔2021〕13号）及由上海浦东建筑设计研究院有限公司编制的初步设计文件和概算书已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设内容与标准

为改善水环境质量，提升居民的居住环境，本工程在盘滂路（三双公路—富盘公路）敷设 DN200-DN1000 排水管道 1726 米，建设检查井 64 座，雨水口 41 座，雨水排放口 1 座及道路、绿化修复等。

二、工程设计

(一)原则同意港西镇实施盘淤路雨污水管网完善工程的初步设计文件。

(二)本工程管网平面走向应与选线规划一致，管道设计应结合现状，综合考虑管位的布置，确保与既有管道管位、管径等参数的衔接。

(三)本工程管道埋深需综合考虑管道维修、防冻、荷载等因素，减少因震动、沉降造成的爆管频率。建议增加污水连管，同步解决道路两边纳管需求。新建管道与既有管道连通前，应办理管道临时封堵手续，尤其要做好防 H₂S 中毒。施工期间应落实临排措施，满足周边排水需求，保护周边水环境。

(四)管道过路等应尽量采用拖拉管施工方式，并对管道处进行压密注浆处理，避免路面下沉。同时道路修复方案应满足相关管理部门的要求。做好周边房屋沉降监测工作，文明施工，减少对周边居民出行影响。若属于公路工地范围，应到公路管理部门办理相关手续。

(五)绿化修复应满足相关管理部门要求。

(六)本工程抗震设防烈度为 7 度。

三、投资概算及其他

(一)本工程总投资概算为 1008.02 万元。其中建安费为 859.32 万元，工程建设其他费用为 119.34 万元，预备费为 29.36

万元。资金自筹。

（二）有关管理、配套部门的意见，请在施工图设计阶段认真研究、吸收。

2021年2月10日

抄送：区发改委，设计单位。

上海市崇明区建设和管理委员会办公室

2021年2月10日印发
